

Red. Broj.	OPIS	Jed. mjere	Količina	Cijena	UKUPNO
<b>1. PRIPREMA PODLOGE</b>					
1.1	Dobava materijala i izvedba pripreme gornje površine za okomitu i vertikalnu hidroizolaciju ravnog krova, na način da se najprije skine postojeća TPO MEMBRANA, a zatim i slojevi koji se eventualno pronađu ispod navedene izolacije. Premaz spojeva sa starom izolacijom poliuretanskim hidroizolacijskim premazom tipa AKWAGARD ST „tekuća guma“	m2	230		0,00
UKUPNO:					0,00
<b>2. POSTAVLJANJE HIDROIZOLACIJE (Sustav AquaExpert 2)</b>					
2.1	<b>Hidroizolacija spojeva zid</b> - pod i frakcijskih i dilatacijskih spojeva - Dostava i polaganje izolacijske trake od polietilena obložene netkanim polipropilenom visoke adhezije poput Aquastop 100 za zalijepiti mineralnim eko-kompatibilnim ljepilom poput H40® Kerakoll Spa. <b>Hidroizolacija podloge</b> - Dostava i certificirano postavljanje mineralne prozirne membrane, antialkalne i kloro otporne, eko-kompatibilne fleksibilne i visoke adhezije i dugotrajnosti na podloge prije postavljanja ljepilom keramike i prirodnog kamena, jednokomponentna varijabilne reologije, GreenBuilding Rating® Eco 3, poput Aquastop Nanoflex® u koji se ugrađuje armaturna mreža 10x10 mm alkalno otporna poput Aquastop AR1 - Kerakoll Spa	m2	330		0,00
UKUPNO:					0,00
<b>3. ZAVRŠNI RADOVI</b>					
3.1	Završna zaštita pigmentiranim premazom. Čime ćemo postići bolju UV otpornost i bolje mehaničke karakteristike	m2	330		0,00
UKUPNO:					0,00
SVE UKUPNO:					0,00